Bemessung eines Eisenbahndammes auf weichem Untergrund

Ausgangslage und Dammkonzept

Situation und Bodenkenwerte des Baugrundes und des Dammmaterials

Querschnittabmessungen des fertiggestellten Damms

Querschnitt des Damms im überschütteten Zustand mit den Belastungen der Schüttetappen

Bemessung

Resultate der Setzungsberechnung dargestellt anhand eines Querschnittes

Lastfälle für den Nachweis der Böschungsstabilität im Querschnitt. Die Befahrung eines Gleises im Lastfall 1, die gleichzeitige Befahrung beider Gleise im Lastfall 2

Bruchfigur der Tragfähigkeit im undrainierten Zustand. In die Berechnung fließt jeweils die Etappe mit ein, welche einen Porenwasserüberdruck erzeugt

Bruchfigur der Tragfähigkeit im drainierten Zustand. In die Berechnung fließt das gesamte Gewicht des momentan geschütteten Bauzustandes ein

Verbesserungsmassnahmen

Verbesserung des Setzungsverhaltens infolge Säulenbildung durch Verdichtungsinjektionen oder der Rüttelstopfverdichtung im Baugrund. Die Last wird in eine tiefere Bodenschicht geleitet

Drainagekonzept im Querschnitt: vertikale Drainagen mit einer horizontalen Drainageschicht zwischen Dammkörper und Baugrund

Neue Bruchfiguren für die Stabilitätsbemessung durch Einsatz von Geotextilien zwischen Dammkörper und Baugrund. Oben wirkt das Geotextil als rückhaltende Kraft, unten fließt das Geotextil nicht in die Berechnung mit ein

Problemstellung

Ein doppelspuriger Eisenbahndamm soll auf weichem Untergrund bemessen werden. Der Untergrund besteht aus Birmsendorfer Seebodenlehm. Für die Bemessung werden die Bodenkenwerte aus dokumentierten Versuchen herangezogen.

Die Gefahren für den Damm bestehen unter anderem aus dem Stabilitätsversagen, dem Grundbruch und dem Überschreiten der Gebrauchstauglichkeit infolge von Setzungen. Die Gebrauchstauglichkeit ist so definiert, dass der Damm innert 50 Jahren nicht unter vier Meter des ursprünglichen Terrains sinken darf. Mittels Berechnungen wird iterativ ein Dammkonzept gefunden, welche diese Anforderungen erfüllt.

Bemessung

Der aus der Iteration resultierende Dammquerschnitt kann alle Nachweise bis auf die Böschungsstabilität erfüllen. Die Konsolidationssetzungen betragen 2.58 m. Bei einer Dammhöhe von 7 m wird der Damm auf einer Höhe von 4.42 m über dem ursprünglichen Terrain zu liegen kommen. Somit können die Kriechsetzungen 0.42 m betragen, bevor der Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit erreicht wird.

Die Böschungsstabilität wird bei undrainierten Verhältnissen überschritten, es werden Verbesserungsmassnahmen nötig. Die Tragsicherheit ist sowohl im drainierten sowie im undrainierten Zustand gewährleistet.

Verbesserungsmassnahmen

Um das Setzungsverhalten zu verbessern, können mittels Verdichtungsinjektionen oder dem Rüttelstopfverfahren Säulen im Baugrund gebildet werden. Diese ziehen die Lasten des Damms an und leiten diese in tiefere Bodenschichten mit höheren ME -Werten ab. Mit einer Säulenlänge von 18 m können Setzungen von 1.5 m erreicht werden. Die Konsolidationszeit kann mittels Vertikaldrainagen beschleunigt werden. Das Raster bewirkt eine mehrdimensionale Konsolidation, einen verkürzten Drainageweg und es wird die horizontale Durchlässigkeit massgebend. So kann bei einem Rasterabstand von 2.5 m mit einer Drainagelänge von 18 m innert 50 Tagen ein Konsolidationsgrad von 70% erreicht werden.

Die Stabilität kann durch ein bewehrtes und rissfestes Geotextil zwischen Dammkörper und Baugrund verbessert werden. Durch dieses wird der Bruchkörper daran gehindert, durch den Baugrund zu verlaufen. Die Stabilität wird für den Fall, dass das Geotextil als rückhaltende Kraft wirkt sowie für den Fall, dass dieses nicht mitwirkt erfüllt.

Sven Lüthi

Betreuer:
Dr. André Arnold

Experte:
Jürg Nyfeler